令和８年第３回定例会 議案第１０４号 総務委員会資料 スポーツ課

市民室内プール特定天井等改修工事について

【事業の概要】

工事件名：国分寺市民室内プール特定天井等改修工事

工事場所：国分寺市西恋ヶ窪三丁目32番地６

工事内容：工事項目一覧のとおり


今後のスケジュール（予定）：

・令和８年10月～令和９年４月　工事実施期間


■工事項目一覧

室内プール　特定天井ほか改修		室内プール　設備改修		その他		是正工事	
①	プール室　特定天井改修	⑦	塩素計　更新	⑫	外壁補修	⑱	1階多目的室上部屋根是正
②	幼児用プール室　天井改修	⑧	補給水用量水器　更新	⑬	2階プール監視室の天井漏水対策	⑲	1階休憩室サッシ改修
③	プール室　壁面補修	⑨	真空温水ヒーター　更新	⑭	事務室天井　漏水対策	⑳	2階プール監視室防煙垂壁設置
④	幼児用プール室　壁面補修	⑩	パネルヒーター　更新	⑮	受変電設備改修	㉑	2階プール監視室　天井改修
⑤	プール室　壁面機器落下対策	⑪	更衣室便所　便器洋式化	⑯	2階ロビー（3階吹抜）　内壁補修	㉒	自火報感知器の更新
⑥	幼児用プール室　壁面機器落下対策			⑰	3階廊下　内壁補修	㉓	非常照明器具更新
						㉔	1階自然排煙設備
						㉕	防火防煙シャッター修繕


各階平面図




機械室平面図



1階平面図


A
B
C
D
E
F
G
41,000
19,000
8,000
6,000
6,000
8,000
6,000
7,000
6,000
2,000
6,000
1
2
3
4
5
6
7
8
36,000
6,000
2,000
15
1階屋根
女子便所
多目的便所
男子便所
PS
小会議室
踏込
湯沸室
休憩室
18
16
吹抜
1
3
5
ロビー
事務室
14
20
21
プール監視室
DN
23
風除室
玄関ホール
UP
DN
EV
9
12
1階屋根

2階平面図


A
B
C
D
E
F
33,000
19,000
8,000
6,000
6,000
7,000
6,000
1
2
3
4
5
6
7
6,000
30,000
女子
便所
男子
便所
湯沸室
トレーニング室
PS
プール屋根
16
22
吹抜
17
22
25
体育室
13
器具庫
大会議室
DN
EV
22
12

3階平面図